CÔNG TY CỔ PHẦN **BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 807 /TB-BV	*Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải tổ chức thông báo mời Báo giá theo Luật Đấu thầu gói thầu: "Cải tạo các phòng 410,419,420 (tầng 4 nhà M) thành phòng dịch vụ tại khoa Gây mê hồi sức – Bệnh viện Giao thông vận tải", với các nội dung như sau:

- Phạm vi công việc: Cải tạo vị trí 03 phòng 410,419,420 hiện trạng của khoa Gây mê hồi sức thành 02 phòng dịch vụ.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Địa điểm thi công: Bệnh viện Giao thông vận tải, Số 169 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, thành phố Hà Nội

Bệnh viện GTVT mời các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tới tham gia khảo sát và báo giá gói thầu nêu trên.

1. Hình thức nộp báo giá: Bản giấy
2. Địa điểm nộp: Văn thư Bệnh viện, phòng 105 tầng 1 nhà M, Bệnh viện Giao thông vận tải. (Chi tiết liên hệ Chị Dung – 098.484.2442)
3. Thời hạn nộp báo giá: Từ 10 giờ 00 phút, ngày 03/11/2026 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 06/11/2026.

Nơi nhận:
- Như trên (qua Website Bệnh viện);
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0107276138 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TS. BS Bùi Sỹ Tuấn Anh

Scanned with CamScanner

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mục 1. Nội dung mời báo giá

Bệnh viện Giao thông vận tải mời Công ty/Nhà thầu báo giá gói thầu sau đây:

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.
2. Tên gói thầu: Cải tạo các phòng 410,419,420 (tầng 4 nhà M) thành phòng dịch vụ tại khoa Gây mê hồi sức – Bệnh viện Giao thông vận tải.
3. Địa điểm: Bệnh viện Giao thông vận tải, số 169 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, thành phố Hà Nội.
4. Nội dung công việc: (*Xem bảng khối lượng mời báo giá đính kèm*)

Ghi chú:

- Nhà thầu được phép khảo sát hiện trường để phục vụ việc báo giá. Các chi phí, rủi ro trong quá trình khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả. Nhà thầu cần liên hệ trước với Chủ đầu tư để được bố trí tiếp cận hiện trường theo yêu cầu;

- Giá chào của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có);

- Khối lượng theo bảng khối lượng mời báo giá là khối lượng mang tính tham khảo, nhà thầu dựa vào thực tế để đưa ra khối lượng phù hợp. Nếu có phát sinh tăng hoặc giảm khối lượng so với thực tế, nhà thầu cần lập bảng khối lượng bổ sung tăng hoặc giảm và phải tách thành một bảng riêng để Chủ đầu tư xem xét làm cơ sở tính khối lượng bổ sung trong báo giá.

5. Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày lịch.
6. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Nguồn khấu hao tài sản cố định năm 2025.
7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Mục 2. Yêu cầu về vật tư – thiết bị:

1. Chi tiết vật tư – thiết bị: Bao gồm các nội dung tên vật tư – thiết bị, thông số kỹ thuật/quy cách vật tư – thiết bị, số lượng chi tiết như phụ lục đính kèm.

2. Yêu cầu về vật tư – thiết bị:

- Các vật tư – thiết bị mới 100% chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ.

- Đối với vật tư - thiết bị mà nhà thầu đề xuất báo giá là loại tương đương hoặc tốt hơn thì phải kèm theo tài liệu chứng minh tương đương hoặc tốt hơn loại vật tư – thiết bị mà Bệnh viện Giao thông vận tải yêu cầu và lập bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, thời hạn sử dụng.

Mục 3. Yêu cầu của báo giá

- Báo giá của nhà thầu phải ghi rõ các thông tin:

+ Tên công ty:

+ Địa chỉ:

+ Số điện thoại liên lạc:

- Báo giá của nhà thầu chỉ được xem xét về giá khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Báo giá của nhà thầu phải được đóng dấu và có chữ ký của người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền.

+ Thời gian thi công không vượt quá: 45 ngày

+ Hiệu lực của báo giá tối thiểu là : 30 ngày.

+ Thời gian bảo hành tối thiểu là : 12 tháng.

Scanned with CamScanner

Nhà thầu đáp ứng các điều kiện trên và có giá chào thấp nhất sẽ được xem xét để nghị trúng thầu.

Mục 6. Bảng khối lượng báo giá

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
I	PHẦN PHÁ DỠ		
1	Tháo dỡ cửa nhôm kính, vách kính	m2	30,110
2	Phá dỡ gạch men ốp vách thạch cao, vách nhôm	m2	87,720
3	Tháo dỡ vách thạch cao	m2	15
4	Tháo dỡ vách nhôm	m2	46,090
5	Tháo dỡ trần nhôm hành lang, Phòng chuẩn bị, kho vật tư tiêu hao	m2	41,535
6	Tháo dỡ hệ thống đèn máng 600x600	bộ	9
7	Tháo dỡ hệ thống tủ điện, ổ cắm, công tắc	gói	1
8	Tháo dỡ các thiết bị chữa cháy, báo cháy	gói	1
9	Bốc phế thải, vách nhôm kính lên xe đẩy bằng thủ công	m3	11,0228
10	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm	m3	11,0228
11	Vận chuyển bằng thủ công 40m tiếp theo	m3	11,0228
12	Bốc xuống bằng thủ công tại địa điểm tập kết	m3	11,0228
13	Vận chuyển phế thải đổ đi	trọn gói	1
II	**PHẦN CẢI TẠO**		
1	Thi công tường bằng tấm thạch cao dày 15mm	m2	87,561
2	Bả bằng bột bả vào tường	m2	175,122
3	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	175,122
4	Lắp dựng vách nhôm kính dán an toàn 6,38mm cho phần cửa tháo bỏ kèm phụ kiện (hành lang)	m2	2,860
5	Lắp dựng cửa nhôm kính thủy lực (tận dụng)	m2	11,820
6	Lắp dựng cửa nhôm kính có tay co thủy lực, cửa đi mở quay 1 cánh (làm mới)	m2	2,200
7	Phụ kiện cửa đi làm mới	bộ	1
8	Lắp dựng cửa sổ nhôm kính 2 cánh mở trượt (làm mới)	m2	3,640
9	Đóng trần Khung xương, tấm thả bằng nhôm kích thước 600x600, dầy 0.6-0.7mm	m2	37,950
10	Cung cấp và lắp rèm tổ ong	m2	9,680

Scanned with CamScanner

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
11	Ốp trang trí cột bằng gỗ MDF	m2	5,331
12	Lắp đặt hộc để đồ bằng gỗ	cái	1
13	Lắp đặt tủ điện phòng 3-6 module (Sino)	cái	2
14	Cung cấp và lắp đặt Aptomat tổng 1 pha 50A	cái	2
15	Cung cấp và lắp đặt Aptomat 1 pha 10A chiếu sáng	cái	2
16	Cung cấp và lắp đặt Aptomat 1 pha 25A ổ cắm + điều hòa (mỗi loại 1 cái)	cái	4
17	Cung cấp và lắp đặt công tắc đôi + đế âm	cái	4
18	Lắp đặt đèn điện Panel kích thước 600x600	bộ	8
19	Lắp đặt ổ cắm điện đôi	cái	19
20	Kéo dải dây dẫn điện 2x2,5m	m	120
21	Kéo dải dây dẫn điện 2x1,5m	m	80
22	Lắp rèm cửa sổ (rèm cầu vồng)	m2	5,100
23	Mua sắm Điều hòa 1 chiều inverter LG - 18000BTU	cái	2
24	Máy bơm nước ngưng	cái	2
25	Ống đồng + bảo ôn	md	34
26	Giá đỡ cục nóng	bộ	2
27	Nhân công lắp đặt điều hòa	bộ	2
28	Cung cấp lắp đặt ti vi TCL 32inch (32S5400A) + giá treo	cái	2
29	Cung cấp lắp đặt tủ lạnh Aqua D100 FA	cái	2
30	Lắp đặt quạt điện - Quạt treo tường	cái	4
31	Cung cấp bàn uống nước	cái	2
32	Cung cấp ghế ngồi	cái	4
33	Dán kính mờ phần khung nhôm kính cũ	m2	2,860
	**Phòng WC*		
34	Cắt gạch, đục, đi ngầm ống cấp thoát nước (nhân công+ vật tư và phụ kiện)	gói	1
35	Ốp gạch vào tường vị trí đục đi ngầm ống nước	m2	5,400
36	Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh bệ xí	bộ	1
37	Tháo dỡ vách ngăn MDF cũ	m2	17,520
38	Lắp đặt vách ngăn compact HPL 12mm + phụ kiện inox	m2	17,520
39	Lắp đặt vòi tắm hương sen 2 vòi, 1 hương sen	bộ	2
40	Lắp đặt giá để cốc, xà phòng inox	cái	2

Scanned with CamScanner

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
41	Lắp đặt giá treo khăn nhà tắm inox 304	cái	2
42	Giá để sữa tắm, dầu gội	cái	2
43	Bàn đá chậu rửa mặt Lavabo đá kim sa (bao gồm cả phần đá bo dưới mặt bàn đá)	m2	1,540
44	Lắp đặt chậu rửa	bộ	2
45	Vòi nóng lạnh chậu rửa mặt + xi phông	bộ	2
46	Lắp đặt gương soi	cái	2
47	Lắp đặt bình nóng lạnh 30L	bộ	1
48	Dây cấp bình nóng lạnh	cái	2
49	Lắp đặt chậu xí bệt	bộ	1
50	Lắp đặt vòi xịt vệ sinh	bộ	1
51	Cắt trần lắp đặt hệ thống điện nước, vá trần	m2	5
52	Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao chống ẩm 9mm	m2	5
53	Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần	m2	15,229
54	Sơn trần khu vệ sinh	m2	15,229
55	Lắp đặt đèn downlight âm trần 9w	bộ	5
56	Vá lỗ đèn, trần khu vực hành lang; Lắp đặt hoàn trả tủ điện, thiết bị báo cháy, chữa cháy, đèn trần, lắp đặt công tắc mới cho đèn hành lang	gói	1
57	Dọn vệ sinh công nghiệp	gói	1

Ghi chú:

- Thời gian thi công: 45 ngày.

- Thời gian bảo hành: 12 tháng.

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0107276138 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TS.BS. Bùi Sỹ Tuấn Anh

Scanned with CamScanner