

Số: 381 /TB-BV

V/v: Mời báo giá xây dựng dự toán gói
thầu: Sắp xếp, bố trí lại khoa Xét
nghiệm và khoa Khám bệnh tại tầng
1+2 nhà M - Bệnh viện Giao thông vận
tải

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Bệnh viện Giao thông vận tải đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu: “Sắp xếp, bố trí lại khoa Xét nghiệm và khoa Khám bệnh tại tầng 1+2 nhà M - Bệnh viện Giao thông vận tải”, nội dung và yêu cầu theo phụ lục đính kèm. Kính mời Các cơ quan/ đơn vị/ doanh nghiệp gửi hồ sơ báo giá xây dựng dự toán gói thầu nêu trên theo thông tin sau:

1. Hồ sơ báo giá gồm:

- Báo giá của nhà thầu phải ghi rõ các thông tin:
- Tên công ty:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại liên lạc:
- Hiệu lực của báo giá:
- Mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm.

2. Hình thức nộp: Bản giấy/ Zalo/ Gmail.

3. Địa điểm nộp: phòng HCQT - P.302 Tầng 3 nhà E, Bệnh viện Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 169, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 02437664751. Di động/ Zalo: 0979.745.924.

- Địa chỉ gmail: Tranhanh.kta@gmail.com.

4. Hạn nộp hồ sơ báo giá: 03 ngày, kể từ ngày thông báo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT, CNTT.



GIÁM ĐỐC

TS. BS Bùi Sỹ Tuấn Anh

PHỤ LỤC

**Danh mục công việc, số lượng, yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Sắp xếp, bố trí lại khoa Xét nghiệm và khoa Khám bệnh tại tầng 1+2 nhà M -
Bệnh viện Giao thông vận tải**

(Kèm theo thông báo số: 381/TB-BV ngày 23 tháng 6 năm 2026)

STT	Danh mục công tác/ Diễn giải KL	Đơn vị tính	Khối lượng
SỬA CHỮA NHÀ M			
	TẦNG 1		
	<i>Phòng 102-103</i>		
1	Tháo dỡ vách ngăn nhôm kính, vách thạch cao	m2	126,170
	<i>Vách kính mặt trước : 11,7*3,1 = 36,27</i>		
	<i>Vách kính mặt sau: 11,7*3,1 = 36,27</i>		
	<i>Vách phòng thu ngân và phòng văn thư: 2*2,8*3,1 = 17,36</i>		
	<i>Vách giữa: 11,7*3,1 = 36,27</i>		
2	Công tác thu gom, chọn lọc, phân loại để tận dụng lắp lại	gói	1,0
	<i>1 = 1</i>		
3	Vận chuyển phế thải đổ ra khỏi công trình.	Chuyển	1,0
4	Lắp dựng vách kính khung nhôm khu lê tân mặt trước và hai bên hồi. tận dụng + vật tư phụ	m2	32,240
	<i>8,0*3,1+2,4*3,1 = 32,24</i>		
5	Cung cấp, Lắp đặt vách nhôm kính mới (hệ 55 vát cạnh) màu trắng, kính trắng 8.38mm. đầu hồi khu đón tiếp	m2	7,440
	<i>2,4*3,1 = 7,44</i>		
6	Lắp dựng vách khung gỗ, mặt dán gỗ MDF khu lê tân mặt sau tận dụng + vật tư phụ	m2	24,80
	<i>8,0*3,1 = 24,8</i>		
7	Lắp dựng vách kính phòng thu ngân. Phòng văn thư (vách kính tận dụng)+ vật tư phụ	m2	9,920
	<i>2*1,6*3,1 = 9,92</i>		
8	Cung cấp, Lắp đặt vách nhôm kính mới hệ vát cạnh màu trắng, kính trắng 8.38	m2	9,920
	<i>2*1,6*3,1 = 9,92</i>		
9	Cung cấp lắp đặt kính bổ sung (kính 8.38) do kính cũ là kính cường lực không cắt được	m2	6,0
10	Lát vá nền, sàn bằng gạch 60*60 theo nền hiện trạng, khu vực tháo	m2	5,0

STT	Danh mục công tác/ Diễn giải KL	Đơn vị tính	Khối lượng
10	Lát vá nền, sàn bằng gạch 60*60 theo nền hiện trạng, khu vực tháo vách	m2	5,0
	$5 = 5$		
11	Công tác dọn vệ sinh, vận chuyển vật tư dư thừa lên tầng 2 bằng thủ công	công	6,0
	TẦNG 2; PHÒNG 208		
12	Tháo dỡ bộ cửa 2 cánh cường lực mở quay	M2	9,0640
	$1,5*2,2 = 3,3$		
	$2*1,31*2,2 = 5,764$		
13	Tháo dỡ bản lề sàn	bộ	2,0
	$2 = 2$		
14	Lát vá nền vị trí bản lề sàn tháo dỡ	điểm	2,0
	$2 = 2$		
15	Sửa chữa vách kính khung nhôm cũ tận dụng + vật tư phụ	m2	14,2240
	$5,6*2,54 = 14,224$		
16	Lắp dựng vách kính khung nhôm ngăn phòng tận dụng + vật tư phụ, ngăn đôi phòng 208	m2	14,2240
	$5,6*2,54 = 14,224$		
17	Công tác cắt nền, đục nền, lắp đặt bản lề sàn tận dụng	bộ	2,0
	$2 = 2$		
18	Lắp dựng cánh cửa kính cường lực sang vị trí mới (cửa tận dụng)	m2	3,30
	$0,75*2,2*2 = 3,3$		
19	Bổ sung vách kính cường lực mới Kính cường lực dày 10mm. vào cửa cũ tháo ra/ dịch chuyển	m2	3,30
	$0,75*2,2*2 = 3,3$		
20	Tháo dỡ vách ngăn tấm Alumium	m2	12,1920
	$4,8*2,54 = 12,192$		
21	Thi công Vách ngăn thạch cao 2 mặt (khung xương Vĩnh Tường tấm thạch cao tiêu chuẩn Vĩnh tường	m2	12,1920
	$4,8*2,54 = 12,192$		
22	Bả bằng bột bả vào vách	m2	24,3840
	$4,8*2,54 * 2 = 24,384$		
	PHÒNG 206		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

STT	Danh mục công tác/ Diễn giải KL	Đơn vị tính	Khối lượng
23	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	24,3840
	$4,8 * 2,54 * 2 = 24,384$		
24	Tháo dỡ bộ cửa 2 cánh cường lực mở quay	m2	3,30
	$1,5 * 2,2 = 3,3$		
25	Lắp mới bộ cửa kính cường lực lùa treo 2 cánh(kính cường lực dày 10mm)	m2	3,60
	$1,6 * 2,25 = 3,6$		
26	Bộ phụ kiện cửa lùa 2 cánh: Ray hộp nhôm Zamindoor rộng 125mm, bánh xe chịu tải 2 bộ, tay nắm inox , khoá bán nguyệt inox	bộ	1,0
27	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=33cm	m3	0,4703
	$0,95 * 2,25 * 0,22 = 0,4703$		
28	Lắp đặt lanh tô cửa bằng thép hộp 40*160mm	md	1,20
	$1,2 = 1,2$		
29	Vận chuyển phế thải từ tầng 2 xuống nơi tập kết	m3	0,470
	$0,47 = 0,47$		
30	Trát má cửa, vữa XM mác 75, PCB30	m2	2,3850
	$(2,2 * 2 + 0,9) * 0,45 = 2,385$		
31	Bả bằng bột bả vào má cửa	m2	2,3850
	$(2,2 * 2 + 0,9) * 0,45 = 2,385$		
32	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	2,3850
	$(2,2 * 2 + 0,9) * 0,45 = 2,385$		
33	Lát đá qua cửa	md	1,0
	1		
34	Lắp dựng cửa nhôm 1 cánh tận dụng	m2	1,980
	$0,9 * 2,2 = 1,98$		
35	Cung cấp lắp đặt bàn tiếp nhận HS, bàn lấy máu theo mẫu và hình vẽ : mặt bàn rộng 500, cao 800 vách ngăn và vách kính chắn cao 1000	md	8,040
	$2,44 + 5,6 = 8,04$		
	PHÒNG 212		
36	Tháo dỡ vách ngăn nhôm kính	m2	19,9136

13
 . TV
 AN
 ME
 HO
 TA
 HO

STT	Danh mục công tác/ Diễn giải KL	Đơn vị tính	Khối lượng
	$7,84*2,54 = 19,9136$		
37	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường ≤ 33 cm	m3	0,4703
	$0,95*2,25*0,22 = 0,4703$		
38	Vận chuyển phế thải từ tầng 2 xuống nơi tập kết	m3	0,470
	$0,47 = 0,47$		
39	Trát má cửa, vữa XM mác 75, PCB30	m2	2,3850
	$(2,2*2+0,9)*0,45 = 2,385$		
40	Cung cấp, Lắp đặt cửa nhôm kính (tận dụng tầng 1 lên	m2	1,980
	$0,9*2,2 = 1,98$		
41	Đèn led panel kt 600x600mm, 50W (LED Panel vuông 50W	bộ	6,0
	$6 = 6$		
	PHÒNG 209		
42	Lắp dựng vách kính khung nhôm tận dụng + vật tư phụ	m2	12,9540
	$5,1*2,54 = 12,954$		
	PHÒNG KHO		
43	Cung cấp, lắp đặt Vách nhôm kính có cửa 1 cánh kt: 900x2200 (nhôm hộp sơn tĩnh điện) hệ 55 vát cạnh	m2	13,970
	$5,5*2,54 = 13,97$		
	PHÒNG 225; 226; 228		
44	Vách nhôm kính có cửa 1 cánh kt: 900x2200 (nhôm hộp sơn tĩnh điện) Phòng hành chính	m2	13,970
	$5,5*2,54 = 13,97$		
	LẮP ĐẶT LAVABO		
45	Tháo dỡ tấm trần để lắp đường ống cấp nước cho la va bo	công	2,0
46	Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn, đường kính 25mm.	100m	0,510
	$3*17/100 = 0,51$		
47	Lắp đặt côn, cút nhựa PPR bằng phương pháp hàn đường kính 25m	cái	9,0
	$3*3 = 9$		
48	Lắp đặt măng sông nhựa PPR bằng phương pháp hàn đường kính 25mm	cái	12,0
	$3*4 = 12$		

STT	Danh mục công tác/ Diễn giải KL	Đơn vị tính	Khối lượng
49	Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đường kính ống 60mm	100m	0,750
	$3*25/100 = 0,75$		
50	Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn, cút 65mm	cái	9,0
	$3*3 = 9$		
51	Cung cấp lắp đặt xiphong	Cái	3,0
	$3 = 3$		
52	Khoan lỗ kính để thi công ống thoát	Lỗ	3,0
	$3 = 3$		
53	Lắp đặt van ren, đường kính van ≤ 25 mm	cái	3,0
	$3 = 3$		
54	Lắp đặt rắc co nhựa PPR bằng phương pháp hàn đường kính 25mm,	cái	3,0
	$3 = 3$		
55	Lắp đặt chậu rửa 1 vòi	bộ	3,0
	$3 = 3$		
56	Lắp đặt vòi rửa 1 vòi	bộ	3,0
	$3 = 3$		
57	Cung cấp, lắp đặt dây cáp	cái	3,0
	$3 = 3$		
58	Lắp đặt quạt điện - Quạt thông gió trên tường 300*300	cái	2,0
	$2 = 2$		
59	Lắp đặt công tắc - 1 hạt trên 1 công tắc	cái	2,0
	$2 = 2$		
60	Lắp đặt đế công tắc nổi	cái	2,0
61	Lắp đặt dây đơn $\leq 2,5$ mm ² - 1x2,5mm ²	m	140,0
	$4*35 = 140$		
62	Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ≤ 27 mm	m	70,0
	$2*35 = 70$		
63	Công tác tháo kính, cắt kính để lắp quạt hút gió	Lỗ	3,0

Ghi chú: Nội dung công việc, khối lượng trên là tạm tính.