

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 587 /TB-BV

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2025

**V/v: Mời báo giá xây dựng dự toán
Gói thầu: Đổ bê tông, xây tường bao và bồn hoa
tại khu vực sau tháo dỡ nhà số 02 (nhà K) và nhà
số 03 (khu giặt là) để cải tạo thành bãi đỗ xe –
Bệnh viện GTVT**

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Bệnh viện Giao thông vận tải đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu “Đổ bê tông, xây tường bao và bồn hoa tại khu vực sau tháo dỡ nhà số 02 (nhà K) và nhà số 03 (khu giặt là) để cải tạo thành bãi đỗ xe – Bệnh viện GTVT”, nội dung và yêu cầu theo phụ lục đính kèm. Kính mời Các cơ quan/ đơn vị/doanh nghiệp gửi hồ sơ báo giá xây dựng dự toán gói thầu nêu trên theo thông tin sau:

1. Hồ sơ báo giá gồm:

- Báo giá của nhà thầu phải ghi rõ các thông tin:
- Tên công ty:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại liên lạc:
- Hiệu lực của báo giá: (30 ngày)
- Khối lượng báo giá: Theo phụ lục đính kèm.

2. Hình thức nộp: Bản giấy.

3. Địa điểm nộp: phòng HCQT - P.302 Tầng 3 nhà E, Bệnh viện Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 169, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 02437664751. Di động: 0912.013.222

4. Hạn nộp hồ sơ báo giá: Trước 16h30 ngày 16 tháng 09 năm 2025
(Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Website Bệnh viện;
- Lưu: HCQT.



GIÁM ĐỐC 

TS. BS Bùi Sỹ Tuấn Anh

PHỤ LỤC

Danh mục công việc thi công gói thầu “Đổ bê tông, xây tường bao và bồn hoa tại khu vực sau tháo dỡ nhà số 02 (nhà K) và nhà số 03 (khu giặt là) để cải tạo thành bãi đỗ xe– Bệnh viện GTVT”

(Kèm theo thông báo số: 588 /TB-BV ngày 11 tháng 9 năm 2025)

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Kích thước(m)			Số lượng	Khối lượng
			Dài	Rộng	Cao		
1	Hạng mục bồn cây dọc tường bao						
1	Đào đất móng bồn cây	m3					4.254
	Tổng chiều dài: (35,2+24+11,7)=70,9		70.9	0.30	0.20	1	4.254
2	Vận chuyển đất thải bằng ô tô	m3					4.254
3	Xây gạch (6,5x10,5x22)cm, xây móng, chiều dày ≤22cm, vữa XM mác 75, PCB30	m3					2.340
	Tổng chiều dài tường bao		70.9	0.22	0.15	1	2.340
4	Xây gạch (6,5x10,5x22)cm, xây tường thẳng, chiều dày ≤ 11cm, vữa XM mác 75, PCB30	m3					2.730
	Tường 110		70.9	0.11	0.35	1	2.730
5	Trát tường ngoài, trát tường phẳng chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30 (Trát một mặt)	m2					31.905
	Trát tường 110		70.9		0.45	1	31.905
6	Sơn tường ngoài nhà không bả, bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ. Sơn Maxilite (Sơn bồn cây)	m2					31.905
*	Phần tường bao (Sửa một số vị trí bị hỏng)						
7	Phá dỡ tường xây gạch cũ đã xuống cấp, chiều dày tường ≤110mm	m3					3.122
	Một phần tường bao bị hỏng		12.9	0.11	2.20	1	3.122
8	Vận chuyển đất thải bằng ô tô	m3					3.122
9	Xây gạch (6,5x10,5x22)cm, xây tường thẳng, chiều dày ≤ 11cm, vữa XM mác 75, PCB30 (Một số vị trí bị đổ hỏng)	m3					3.548
	Tường 110		12.9	0.11	2.20	1	3.122
	Xây trụ 220		0.22	0.22	2.20	4	0.426
10	Trát tường ngoài, trát tường phẳng chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30 (Trát một mặt)	m2					43.252
	Trát tường 110		12.9		2.20	1	28.380
	Trát trụ 220		0.44		2.20	4	3.872

	Trát vữa một số vị trí		5		2.20	1	11.000
11	Sơn tường ngoài nhà không bả, bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ. Sơn Maxilite (Sơn toàn bộ tường bao)	m2					173.580
	Tường bao dọc phía sau nhà K		35.2		2.20	1	77.440
	Tường bao dọc khu giặt là		24		2.20	1	52.800
	Tường bao ngang		19.7		2.20	1	43.340
II	Hạng mục đường sân bê tông						
1	Đào đất nền đường, đào khuôn đường	m3					92.256
	Nền nhà K		35.2	7.2	0.15	1	38.016
	Nền nhà khu giặt là và nền đường đoạn cong		32	11.3	0.15	1	54.240
2	Vận chuyển đất thải bằng ô tô	m3					92.256
3	Đảm nền sân bằng đầm cóc	ca					4.000
4	San nền sân bằng cát đen tạo phẳng bề mặt	m3	67.2	11.3	0.03	1	22.781
5	Lót nền bằng ni lông	m2	67.2	11.3			759.360
6	Lưới sắt D4 a200	m2	67.2	11.3			759.360
7	Đổ bê tông thương phẩm, đổ bằng thủ công, bê tông nền đường, đá 1x2, mác 250, PCB30 và nhân công san nền	m3	67.2	11.3	0.15		113.904
8	Đánh bóng và gia cố cứng bề mặt bê tông	m2	67.2	11.3			759.360
9	Cắt khe co, khe dãn	md					219.072
	Khe dọc: 67,2m						67.200
	Khe ngang: $67,2/5 \times 11,3 = 151,872$						151.872
10	Tháo lắp đặt hồ ga, xây cao lên hoàn thiện	cái					1.000